(주) 에카이엘에스

내 역 서

fax) 064-723-6569
Tel) 064-723-6568

공사명: 배관공사 내역서.

품 목	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금 액	단가	금액	단 가	금 액		
2. 급수,급탕 배관공사											
PB 파이프	15A	142	M								
볼 밸 브 (스텐,나사식)	15A	14	개								
밸브보호통	600*600*600, PE몸체+주철뚜껑	4	조								
PE관 접합 및 부설 (벌트융착)	40A 이하	57	개소								
고무발포관보온25T	15A	14	M								
슬리브설치-벽체	25A	23	개소								
PB 90도 엘보	15A	150	개								
PB 티	15A	23	개								
PB 수전엘보	15A	44	개								
PB M밸브소켓	15A	28	개								
PE 관	16A	18	M								
PE 관	20A	14	M								
PE 관	30A	24	M								
PE 90도 엘보	16A	5	개								
PE 90도 엘보	20A	1	개								
PE 티	20A	3	개								
PE 티	30A	3	개								
PE 이경소켓	20A	3	개								
PE 소켓	16A	2	개								
PE 소켓	20A	1	개								
PE 소켓	30A	4	개								

내 역 서

공사명: 배관공사 내역서.

품 목	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금 액	단가	금액	단 가	금 액		
PE 캡	30A	1	개								
PE 청동밸브소켓	16A	7	개								
스데인리스 니플	15A(나사)	1	개								
합 계					-		-		-	-	

내 역 서

공사명: 배관공사 내역서.

품 목	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금 액	단가	금액	단 가	금 액		
3. 오,배수 및 환기 배관공사											
PVC VG1 관	50A	31	M								
PVC VG1 관	75A	72	M								
PVC VG1 관	100A	94	M								
PVC VG1 관	125A	23	M								
바닥배수구	75A	13	개								
일반행거설치	50A	8	개소								
일반행거설치	100A	10	개소								
슬리브설치-벽체	50A	1	개소								
슬리브설치-벽체	75A	13	개소								
슬리브설치-벽체	100A	24	개소								
PVC 90도 엘보	50A	27	개								
PVC 90도 엘보	75A	12	개								
PVC 90도 엘보	100A	7	개								
PVC 90도 엘보	125A	1	개								
PVC 45도 엘보	50A	15	개								
PVC 45도 엘보	75A	30	개								
PVC 45도 엘보	100A	18	개								
PVC 45도 엘보	125A	2	개								
PVC 소 켓	75A	1	개								
PVC 소 켓	100A	6	개								
PVC 소 켓	125A	4	개								

내 역 서

공사명: 배관공사 내역서.

품 목	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금 액	단가	금액	단 가	금 액		
PVC 소제구	75A	3	개								
PVC 소제구	100A	4	개								
PVC 소제구	125A	1	개								
PVC YT 관	75A	12	개								
PVC YT 관	75A*50A	5	개								
PVC YT 관	100A	5	개								
PVC YT 관	100A*75A	4	개								
PVC YT 관	100A*50A	4	개								
PVC YT 관	125A*100A	4	개								
PVC 이경 소켓	75A	2	개								
후드캡	AL,100A	8	EA								
후렉시블호스	100A(보온)	7	M								
합 계					-		-		-	-	

내 역 서

공사명: 배관공사 내역서.

품 목	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금 액	단가	금액	단 가	금 액		
4. 가스 배관공사											
나사식배관 (가스)	20A	221	개소								
가스미터기	G2.5(4M3)	7	개								
가스휴즈코크	15A	1	개								
저압 자동절체기	12KG/H	4	개								
가스누설 자동차단장치	20A	7	SET								
가스기밀시험	1회	7	구간								
가스시험점화	단독주택	7	호당								
가스용 볼밸브 (황동10Kg/Cm2)	15A	7	개								
가스용 볼밸브 (황동10Kg/Cm2)	20A	7	개								
글로브 밸브 (청동10Kg/Cm2)	15A	8	개								
슬리브설치-벽체	25A	8	개소								
일반행거설치	20A	66	개소								
가스용 백관	15A	4	M								
가스용 백관	20A	66	M								
안전변	15A	4	개								
측도관	1000L	8	개								
게이지	35KG	8	개								
집합대	2본용	4	조								
가스저장고	2본용	4	개								
완성검사수수료	100KG이하	7	식								
백 엘 보(나사)	20A	48	개								

내 역 서

공사명: 배관공사 내역서.

품 목	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금 액	단가	금액	단 가	금 액		
백 티 (나사)	20A	4	개								
백레듀샤(나사)	20A	8	개								
백 유니온(나사)	15A	15	개								
백 유니온(나사)	20A	7	개								
백 니 플(나사)	15A	7	개								
백 니 플(나사)	20A	7	개								
합 계					-		-		-	-	

내 역 서

공사명: 배관공사 내역서.

품 목	규 격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계	비고
				단가	금 액	단가	금액	단 가	금 액		
5. 난방 배관공사											
PB 파이프	15A	6	M								
PB 파이프	20A	10	M								
XL-PIPE	15A	393	M								
전동볼밸브(자동)	15A	3	EA								
온수분배기	황동(25A),3구형	1	EA								
볼 밸 브 (황동10Kg/Cm2)	20A	14	개								
일반행거설치	20A	16	개소								
고무발포관보온25T	15A	12	M								
고무발포관보온25T	20A	10	M								
슬리브설치-벽체	25A	19	개소								
PB 90도 엘보	20A	6	개								
PB 레듀샤	20A	12	개								
PB M밸브소켓	20A	44	개								
PB F밸브소켓	15A	12	개								
XL-밸브소켓	15A	18	EA								
크립바	15A	120	M								
합 계					-		-		-	-	